

Bauwerksverzeichnis

Renaturierung der Isar bei Landau

(Vorhaben)

Gemeinde Landau und Gemeinde Pilsting, Landkreis Dingolfing-Landau

(Gemeinde, Landkreis)

Entwurfsverfasser
ezb / TB Zauner GmbH
Technisches Büro für Angewandte
Gewässerökologie
Marktstraße 35
A – 4090 Engelhartzell

Vorhabensträger
Wasserwirtschaftsamt Landshut
Seligenthaler Str. 12
84034 Landshut

April 2018



(Datum)

(Unterschrift)

(Datum)

(Unterschrift)

Bauwerke in der Isar

Nr.	Fluß-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Unterhaltungspflichtiger	Geplante Veränderungen, vorgesehene Regelungen über Kostenbeiträge u.ä.
1	Ufer links 29,6 - 29,7	Einbau Schlafende Sicherung	a) Wasserwirtschaftsamt Landshut / Uniper Kraftwerke GmbH b) Wasserwirtschaftsamt Landshut / Uniper Kraftwerke GmbH	Zum Schutz der Hochwasserdeiche und Begleitwege; Soweit Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung ursächlich durch das planfestgestellte Vorhaben (insbesondere durch das Entnehmen der Ufersicherung und den Einbau der Wasserbausteine als schlafende Sicherung) notwendig werden, liegt die Unterhaltungslast beim WWA Landshut. Soweit Unterhaltungsarbeiten (wie z.B. an den Deichen) auch ohne die planfestgestellten Maßnahmen anfallen würden, bleibt es bei den bisher festgelegten und vereinbarten Regelungen
2	Ufer links 29,5 – 29,8	Renaturierung Gewässerbett und Uferzonen	a) Wasserwirtschaftsamt Landshut / Uniper Kraftwerke GmbH b) Wasserwirtschaftsamt Landshut / Uniper Kraftwerke GmbH	<ul style="list-style-type: none"> • Rückbau Uferversteinung bis 2m unterhalb MQ Unterhaltsregelung vgl. Pkt. 1
3	Ufer links 29,5 – 29,8	Neuerrichtung von Uferwegen	a) Wasserwirtschaftsamt Landshut / Uniper Kraftwerke GmbH b) Wasserwirtschaftsamt Landshut / Uniper Kraftwerke GmbH	<ul style="list-style-type: none"> • Die bestehenden Uferwege werden rückgebaut und landeinwärts neu errichtet Unterhaltsregelung vgl. Pkt. 1
4	Ufer links 29,96 – 30,65	Einbau Kurzbuhrnen und Totholz	a) Wasserwirtschaftsamt Landshut / Uniper Kraftwerke GmbH b) Wasserwirtschaftsamt Landshut / Uniper Kraftwerke GmbH	<ul style="list-style-type: none"> • Veränderung der Strömungsverhältnisse • Schaffung von Ruhebereichen Unterhaltsregelung vgl. Pkt. 1
5	Ufer rechts 29,2 - 29,4; 30,0 – 31,3; 30,2 – 30,4	Einbau Schlafende Sicherung	a) Wasserwirtschaftsamt Landshut / Uniper Kraftwerke GmbH b) Wasserwirtschaftsamt Landshut / Uniper Kraftwerke GmbH	Zum Schutz der Hochwasserdeiche und Begleitwege; Unterhaltsregelung vgl. Pkt. 1
6	Ufer rechts 29,2 - 29,8; 29,8; 30,0 – 30,1; 30,2 – 30,4	Renaturierung Gewässerbett und Uferzonen	a) Wasserwirtschaftsamt Landshut / Uniper Kraftwerke GmbH b) Wasserwirtschaftsamt Landshut / Uniper Kraftwerke GmbH	<ul style="list-style-type: none"> • Rückbau Uferversteinung • Modellierung Isarufer • Feinsand und Kieseinbau Flussbett • Flachwasserzonen • Differenzierte Bepflanzung Unterhaltsregelung vgl. Pkt. 1

Bauwerke in der Isar

Nr.	Fluß-km	Bezeichnung	c) bisheriger d) künftiger Unterhaltungspflichtiger	Geplante Veränderungen, vorgesehene Regelungen über Kostenbeiträge u.ä.
7	Ufer rechts 30,0 – 30,8	Anlage Nebenarm	a) Wasserwirtschaftsamt Landshut / Uniper Kraftwerke GmbH b) Wasserwirtschaftsamt Landshut / Uniper Kraftwerke GmbH	<ul style="list-style-type: none"> • Grabung Nebenarm • Modellierung Gerinne • Strukturierung Gerinne • Modellierung Seigen und Senken • Flachwasserzonen • Differenzierte Bepflanzung <p>Unterhaltsregelung vgl. Pkt. 1</p>
8	Ufer rechts 29,2 – 30,9	Neuerrichtung von Uferwegen	a) Wasserwirtschaftsamt Landshut / Uniper Kraftwerke GmbH b) Wasserwirtschaftsamt Landshut / Uniper Kraftwerke GmbH	<ul style="list-style-type: none"> • Bestehenden Uferwege werden abschnittsweise rückgebaut und landeinwärts neu errichtet <p>Unterhaltsregelung vgl. Pkt. 1</p>